

Mestská časť Bratislava - Jarovce

ul. Palmová 1, 851 10 Bratislava 59

Príloha č. 1 k výzve na predloženie ponuky k zákazke s nízkou hodnotou

Špecifikácia predmetu zákazky

V prílohe je výkaz výmer doložený zo spracovanej projektovej dokumentácie „Viacúčelové ihrisko s umelým trávnikom a mantinelmi 33mx20m ul. Ovocná, k.ú. Jarovce, podľa spracovanej projektovej dokumentácie Ing. Pavol Mikuláš, zodpovedný projektant Ing.arch. Roman Porubec, dátum 03/2019.



Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Viacúčelové ihrisko 33x20 m v Jarovciach		Miesto: Ovocná ul. Bratislava - Jarovce	
JKSO :		Rozpočet:	
Spracoval: Ing. Pavol Mikuláš		Zmluva č.:	
Dňa:		DÍČ: 2020910859	
Odberateľ: M. č. Bratislava - Jarovce, Palmová ul. č. 1		DÍČ:	
Dodávateľ:		DÍČ:	
Projektant Ing. Pavol Mikuláš		DÍČ:	

A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	C	NUS - náklady umiestnenia stavby
1	HSV:				11	Zariadenie staveniska
2	PSV:				12	Prevádzkové vplyvy
3	MCE:				13	Stážené podmienky
4	Iné				14	
5	Súčet:				15	Súčet riadkov 11 až 14:

B	IN - Individuálne náklady	D	ON - ostatné náklady
6	Práce nadčas	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
7	Murárske výpomocy	17	Inžnierska činnosť
8	Bez pevnej podlahy	18	Projektové práce
9		19	
10	Súčet riadkov 6 až 9:	20	Súčet riadkov 16 až 19:

E	Celkové náklady
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:
22	DPH 20% z:
23	DPH 0% z:
24	Súčet riadkov 21 až 23:
F	Odpočít - prípočet

dátum: 26.9.2018 pečiarka:	dátum: podpis: pečiarka:
-------------------------------	--------------------------------

projektant, rozpočtár, cenár dátum: 26.9.2018 podpis: pečiarka:	dodávateľ, zhotoviteľ dátum: podpis: pečiarka:
--	---

odberateľ, obstarávateľ dátum: podpis: pečiarka:	
---	--

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Stavba : Viacúčelové ihrisko 33x20 m v Jarovciach

Projektant: Ing. Pavol Mikuláš

Popis	MJ	Množstvo	Cena jednotková bez DPH v Eur	Cena bez DPH v Eur	DPH v Eur	Celková cena s DPH v Eur
-------	----	----------	-------------------------------	--------------------	-----------	--------------------------

PRÁCE A DODÁVKY HORNEJ STAVBY

Povrch ihriska

futbalový umelý trávnik certifikovaný, farba zelená, vlákno z PE monofilamentné, výška vlasu 40 mm, hustota vpichov 8 600/m2, hmotnosť trávnikára 2200g/m2, Dtex 8 800, výplň kremičitý piesok - 25kg/m2, SBR granulát	m2	678,15				
príslušenstvo - podšepovacia páska	m	330,00				
príslušenstvo - polyuretánové lepidlo	kg	132,00				
doprava umelého trávnikára a príslušenstva	kpl	1,00				
zrovnanie a úprava finálnej podkladovej vrstvy podložia pred montážou um. trávnikára	m2	678,15				
montáž umelého trávnikára vrátane čiarovania - malý futbal, volejbal	m2	678,15				
kremičitý sušený piesok 1/2 + SBR granulát 1/2	m2	678,15				
doprava piesku + granulátu	kpl	1,00				
zapieskovanie umelého trávnikára + vsyp granulátu	m2	678,15				
						0,00
						0,00

Mantinelový systém

mantinely - výška 0,95 m, zloženie - malý stĺpik hliníkový, vysoký stĺpik hliníkový, uzavreté profily, hr. steny 3mm, madlový obly profil hliníkový, spodný uzatvárací profil hliníkový, plastové dosky perodrážkové šedé, plastové krytky stĺpikov a madiel	bm	97,00				
príslušenstvo - spojovací materiál k mantinelom	kpl	1,00				
kotviace platne stĺpov mantinelového systému do základu aj pod stĺp	ks	56,00				
doprava mantinelov	kpl	1,00				
montáž mantinelov	bm	97,00				
sieť ochranná po kratších stranách do výšky 3m, oko 5 x 5 cm, farba zelená, materiál polyetylén	bm	42,00				
príslušenstvo - spojovací materiál k sieťam	kpl	1,00				
doprava sieťí	kpl	1,00				
montáž sieťí	bm	42,00				
						0,00

Mestská časť Bratislava - Jarovce

ul. Palmová 1, 851 10 Bratislava 59

Príloha č. 2 k výzve na predloženie ponuky k zákazke s nízkou hodnotou

Návrh ceny

Por.	Položka	Množstvo	Jednotková cena	Cena celkom (v EUR bez DPH)	Cena celkom (v EUR s DPH)
Celková cena za predmet zákazky					

Návrh ceny spolu (v EUR s DPH) je zároveň návrhom na plnenie kritéria v zmysle bodu 6. výzvy na predloženie ponuky.

Zároveň čestne vyhlasujem, že uvedené údaje sú totožné s údajmi uvedenými v ostatných častiach ponuky. V prípade rozdielnych údajov sme si vedomí, že naša ponuka bude zo súťaže vylúčená.

V..... dňa.....

.....
pečiatka, meno a priezvisko

.....
podpis štatutárneho zástupcu



Mestská časť Bratislava - Jarovce

ul. Palmová 1, 851 10 Bratislava 59

Príloha č. 3 k výzve na predloženie ponuky k zákazke s nízkou hodnotou

Výkaz výmer

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
Spolu:							



Popis	MJ	Množstvo	Cena jednotková bez DPH v Eur	Cena bez DPH v Eur	DPH v Eur	Celková cena s DPH v Eur
-------	----	----------	-------------------------------	--------------------	-----------	--------------------------

Vybavenie ihriska

volejbalové stĺpiky hliníkové so sieťou vrátane montáže púzdiel	kpl	1,00		0,00		
tenisové stĺpiky hliníkové so sieťou vrátane montáže púzdiel	kpl	1,00				
stĺpy pre osvetlenie pozinkované 6m, osadené v mantinelovom systéme	ks	6,00				
bránky pre futbal hliníkové 3 x 2 m, vrátane sieťí	ks	2,00				

PRÁCE A DODÁVKY SPODNEJ STAVBY

Zemné práce

odstránenie ornice hr. 100 mm s premiestnením do 100 m	m3	67,81		0,00		
odkopávky a prekopávky nezapažené do hĺbky 30 cm	m3	94,95				
výkop rýhy do šírky 600 mm - základový pás	m3	8,13				
výkop rýhy do šírky 600 mm - drenáže	m3	23,73				
výkop rýhy do šírky 600 mm - osvetlenie	m3	1,73				
hlbenie jám nezapažených pre pätky stĺpikov - volejbal, tenis	m3	1,05				
hlbenie šacht zapážených i nezapažených s urovnaním dna - vsakovacia šachta	m3	6,57				
příplatok k cene za lepiivosť horniny tr. 3	m3	136,16				
nakladanie neuláhnuteho výkopku na dopr. prostriedky	m3	136,16				
vodorovné premiestnenie výkopku	m3	136,16				
poplatok za skladovanie výkopku	t	204,24				
úprava a zrovnanie podkladu po odkopoch so zhutnením	m2	678,15				
plošné zrovnanie zeminy po obvode ihriska do šírky 1m s doplnením zeminy	m2	110,00				

Drenáže

zhotovenie opláštenia drenážnych rúr z geotextílie	bm	158,00		0,00		0,00
výplň - zásyp drenáží kamenivom vrátane dopravy kameniva 16-32	m3	23,73				
ukladanie drenážnych rúr do pripravenej rýhy	bm	158,00				
hutnenie drenáží vrátane lôžka drenážnych rýh	m2	63,20				
drenážna rúra DN 60 perforovaná plastová	bm	120,00				
drenážna rúra DN 100 perforovaná plastová	bm	38,00				
geotextília netkaná 200g/m2	m2	320,00				

Základy

zhotovenie lôžka pod základy z kameniva vrátane dodávky a zhutnenia materiálu hr. 25 mm	m3	1,03		0,00		0,00
betón základových konštrukcii - základový pás a pätky svetlo, volejbal, tenis	m3	23,10				

Popis	MJ	Množstvo	Cena jednotková bez DPH v Eur	Cena bez DPH v Eur	DPH v Eur	Celková cena s DPH v Eur
zhotovenie základových konštrukcii - základový pás a pätky svetlo, volejbal, tenis	m3	23,10				
výzluž z betonárskej ocele - základový pás a pätky - volejbal, tenis	t	0,25				
zhotovenie (armovanie) výzluže z betonárskej ocele - základový pás, pätky	bm	132,00				
osadenie kotviacich platní do základu	ks	56,00				
debnenie základových konštrukcii - zhotovenie	m2	48,60				
debnenie základových konštrukcii - odstránenie	m2	48,60				
PVC chránička pre stĺpy osvetlenia	bm	4,20				

Podložie - vrstvy kameniva	0,00					
zhotovenie podkladu z kameniva drveného 32/63 so zhutnením a zrovnaním hr. 180 mm	m2	640,00				0,00
kamenivo drvené 32/63 vrátane dopravy	t	172,80				
zhotovenie podkladu z kameniva drveného 8/16 so zhutnením a zrovnaním hr. 90 mm	m2	640,00				
kamenivo drvené 8/16 vrátane dopravy	t	86,40				
zhotovenie podkladu z kameniva drveného 0/4 so zhutnením a zrovnaním hr. 30 mm	m2	640,00				
kamenivo drvené 0/4 vrátane dopravy	t	28,80				

Vsakovacia šachta	0,00					
skruž šachtová betónová TBH 100	kus	2,00				
osadenie šachtovej skruže	kus	2,00				
perforácia dna vsakovacej šachty	ks	48,00				
poklop betónový šachtový 100	kus	1,00				
podsyb vsakovacej jamy pieskom karbonatizovaným 0-4 mm	m3	0,40				
obsyb vsakovacej šachty zásypovým materiálom so zhutnením	m3	4,10				
doprava materiálov	kpl	1,00				

Ostatne práce a dodávky	0,00					
zapojenie prívodu elektriny, revízia správa	kpl	1,00				
zameranie stavby skutočného vyhotovenia geodetom	kpl	1,00				

CELKOM 0,00

Odberateľ: M. č. Bratislava - Jarovce, Palmová ul. č. 1
 Projektant: Ing. Pavol Mikuláš
 Dodávateľ:

Spracoval: Peter Kertész
 JKSO :
 Dátum: 7.3.2019

Stavba : Vlacúceľové ihrisko 33x20 m v Jarovciach

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu
ELEKTROINŠTALÁCIE									
1	900	21012-04661	Montáž, istič 3-pólový	3,000	ks				
2	MAT	358 510043	Istič 16 A, 3-pólový, charakt.C	3,000	ks				
3	900	21019-0051	Montáž rozvádzača RO	1,000	ks				
4	MAT	357 001658	Rozvádzač oceľ plech na omietku, krytie min.IP 44	1,000	ks				
5	MAT	358 080019	Vypínač 32 A /5p, 400V/50 Hz	1,000	ks				
6	95010-1001		Odborná prehliadka	8,000	hod				
7	900	21020-2030	Montáž svetidla LED na výložník	6,000	ks				
8	MAT	348 102030	SVIETIDLÁ LED - 230 W, IP 65	6,000	ks				
9	900	21022-0022	Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi FeZn 10 mm	80,000	m				
10	MAT	354 900001	Pozinkovaný vodič uzemňovaci FeZn 10 mm	83,000	kg				
11	900	21022-0301	montáž bleskozvod.svorky do 2 skrutiek	6,000	ks				
12	900	21328-0050	PPV	47,008	%				
13	900	215 -	Stožiarová svorkovnica pre min.2 káble 5x6 ,2-obvodová	6,000	ks				
14	900	2151 -	Poistková vložka D01 /E14/, 10 AgG	6,000	ks				
15	MAT	341 203120	výložník na montáž svetidla	6,000	ks				
16	MAT	341 2031201	Rúrka FXP 40	46,000	m				
17	MAT	354 904017	Svorka pripojovacia SP1 a spojovacia SS	16,000	ks				
18	900	21081-0046	Montáž kábel CYKY - J 3x1,5	180,000	m				
19	MAT	341 203110	Kábel CYKY- J 3x1,5	180,000	m				
20	900	21081-0047	Montáž kábel CYKY- J 5x2,5	215,000	m				
21	921	21081-0057	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 4x10	5,000	m				
22	MAT	341 2031101	Kábel CYKY- J 5x2,5	215,000	m				
23	MAT	341 203M330	Kábel Cu 750V : CYKY-J 4x10	5,000	m				
24	700	46020-0283	Káblové ryhy š.50, h.100 cm, zem.ir.3	80,000	m				
25	700	46042-0022	Zriadenie káblového lôžka 10 cm pieskom	80,000	m				
26	700	46049-0012	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33 cm	80,000	m				
27	700	46056-0283	Zásyp ryhy š.50, h.100 cm, zem.ir.3	80,000	m				
28	700	46062-0013	Provizória úprava terénu, zem.ir.3 + výsev trávy	40,000	m ²				
29	700	99021-0292	Presun hmôt pre M 21, výška 12 m	100,000	%				
30	MAT	283 230262	Výstražná fólia PVC hr.0,60 mm, š.22 cm červená	80,000	m				
31	MAT	583 311110	Piesok 0-4 pre lôžko a obsyp	20,000	t				

Elektromontáže spolu:

0,00 0,00

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Specifikovaný materiál	Spolu
------------	----------	-------------	---	-----------------	---------------	-----------------	-------------	------------------------	-------

PRÁCE A DODÁVKY ELEKTROMONTÁŽI spolu:

0,000

0,00

0,00

0,00